

Leoncin, dnia 29 lipca 2016 roku

Numer sprawy :

KZPA.271.PN.4.2016

Do

Wszystkich Wykonawców

MODYFIKACJA

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. o udzielenie zamówienia publicznego nr KZPA.271.PN.4.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 20 maja 2016 r. na zadanie pn. „ **Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Leoncin II półrocze 2016 r.** ”

Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie publicznego.

Modyfikacja załącznika do siwz otrzymuje brzmienie:

Opis zadań przeznaczonych do przebudowy i modernizacji nawierzchni dróg II półrocze 2016 r. – **załącznik nr 7 A** zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie bip.leoncin.pl w zakładce „przetargi/ogólne”.

Termin składania ofert: nie ulega zmianie.

Termin otwarcia ofert: nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczyk

Opis zadań przeznaczonych do przebudowy i modernizacji nawierzchni dróg II półrocze 2016 r. Załącznik nr 7A

Zadanie	Numer drogi – miejscowość	Długość odcinka	Zakres robót	Uwagi
1	Stanisławów –Głusk dz. nr ew. 190	595 mb x 3,5 m = 2 082,50 m ²	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 7 cm po zagęszcz.	Istniejąca podbudowa z gruzu ceglano – betonowego
2	Stanisławów dz. nr ew. 264	425 mb x 3,5 m = 1 487,50m ²	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 7 cm po zagęszcz.	Istniejąca podbudowa z gruzu ceglano – betonowego
3	Nowe Grochale dz. nr ew. 223/15	250 mb x 4,0 m = 1 000 m ² 120 mb x 3,0 m = 360 m ² <u>370 mb - 1 360 m²</u>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 7 cm po zagęszcz.	Istniejąca podbudowa z żwirowo - leszowa
4	Wincentówek dz. nr ew. 62, Gać - dz. nr ew. 38	160 mb x 2,5 m = 400 m ² 165 mb x 4,0 m = 660 m ² <u>325 mb - 1 060 m²</u>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 7 cm po zagęszcz.	Istniejąca podbudowa z destruktu asfaltowego
5	Wincentówek ul. Radosna -Spacerowa	440 mb x 4,0 m = 1 760 m ²	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 7 cm po zagęszcz.	Istniejąca podbudowa :część drogi z destruktu asfaltowego, część gruzu ceglano – betonowego
6	Leoncin ul. Sadowa dz. nr ew. 43/3	190 mb x 4,0 m = 760 m ² 70 mb x 2,5 m = 175 m ² <u>260 mb - 935 m²</u>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 7 cm po zagęszcz.	Istniejąca podbudowa z destruktu asfaltowego
7	Nowa Mała Wieś dz. nr ew. 227	150 mb x 3,5 m = 525 m ²	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 7 cm po zagęszcz.	Istniejąca podbudowa z destruktu asfaltowego
8	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 131 w miejscowości Nowe Grochale od km 0+000 do 0+300	300 mb x 3,0 m = 900 m ²	Podbudowa z kruszywa łamanego gr 20 cm po zagęszcz, nakłada z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 8 cm po zagęszcz, utwardzenie pobocza z tłucznia kamiennego 8 cm po zagęszcz.	Nawierzchnia gruntowa nieutwardzona

WÓJT GMINY

Adam Mrośko Kruczek