

Leoncin, dnia 09 listopada 2017 roku

Do
Wszystkich Wykonawców

MODYFIKACJA
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. o udzielenie zamówienia publicznego nr KZPA.271.PN.8.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 31 października 2017 r. na zadanie pn. „**Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w 2017- 2018 r**”.

Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie publicznego.

Zakres modyfikacji jest następujący:

Załącznik do siwz – przedmiar – branża drogowa zadania pn. Przebudowa drogi cz. dz. nr ewid. 73 w miejscowości Stare Gniewniewice na odcinku od km 0+000 do 2+290, cz. dz. nr ewid. 215 w miejscowości Wilków n/Wisłą na odcinku od km 0+000 do 3+950, cz. dz. nr ewid. 90/1 w miejscowości Nowy Secymin na odcinku od km 0+000 do 3+480 o łącznej długości 9,720 km. **otrzymuje brzmienie: zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie bip.leoncin.pl w zakładce „przetargi/ogólne”.**

Załączniku nr 7 do siwz – umowa o roboty budowlane § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za ten przedmiot za każdy dzień zwłoki.
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki.
- c) z tytułu samego faktu istnienia wad nieusuwalnych w przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.
- d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót dłuższej niż 5 dni bez spełnienia wymagań określonych w § 6 ust. 5 z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień przerwy.
- e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.
- f) za rozpoczęcie robót bez wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 5000 zł brutto.
- g) za nie rozpoczęcie robót w terminie określonym w § 6 ust. 4 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki.
- h) za nie wykonanie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczącego zabezpieczenia robót i organizacji ruchu oraz uporządkowania placu budowy w wysokości 500 zł brutto za każde zdarzenie.
- i) za brak złożenia w terminie umownym oświadczenia dotyczącego zatrudnienia pracowników w wysokości 500 zł brutto.

Termin składania ofert: nie ulega zmianie.

Termin otwarcia ofert: nie ulega zmianie.

Z up. WÓJTA GMINY
Henryk Mędrzech
Sekretarz Gminy

GMINA LEONCIN

05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270

PRZEDMIAR**BRANŻA DROGOWA**

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LEONCIN

OBIEKT: Przebudowa drogi cz. dz. nr ewid. 73 w miejscowości Stare Gniewniewice na odcinku od km 0+000 do 2+290, cz. dz. 215 w miejscowości Wilków n/Wisłą na odcinku od km 0+000 do 3+950, cz. dz. nr ewid. 90/1 w miejscowości Nowy Secymin na odcinku od km 0+000 do 3+480 o łącznej długości 9,720 km

Odcinek długości 9,72 km i szer. 3,50 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	9,72
2	KNR 2-01 0206-04 0214- 03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiemymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp. urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 2 km- na odcinku budowy do wbudowania w nasyp	m ³	143,52
3	KNR 2-01 0206-04 0214- 03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3.0m spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m ³	143,52
4	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 30 cm	m ²	3404,00
5	KNR 4-01 0108-06 0108- 08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III	m ³	180,00
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m ²	47 041,00
7	KNR 2-31 0109-03	Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betoniarcie RM-2,5Mpa – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	3 404,00
8	KNR 2-31 0114-05 0114- 06	Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka optymalna 0/31,5 – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	47 041,00
9	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka optymalna 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	47 041,00
10	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	35 500,00
11	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	35 500,00
12	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m ²	m ²	34 450,00
13	KNR 2-31 0311-05 0311- 06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	34 450,00
14	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Utwardzenie poboczy – Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – mieszanka optymalna 0/31,5 – grubość po zagęszczeniu 8 cm – roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	487,20