

PRZEDMIAR ROBÓT zadania pn.

**„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 240216W we wsi
Nowa Mała Wieś gmina Leoncin”.**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PODBUDOWA			
1	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500*3,50	m ² m ²	1 750,000	
				RAZEM	1 750,000
2	KNNR 6 d.1 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 500*3,5	m ² m ²	1 750,000	
				RAZEM	1 750,000
3	KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm 500*3,50	m ² m ²	1 750,000	
				RAZEM	1 750,000
2		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
4	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ² 500*3,5	m ² m ²	1 750,000	
				RAZEM	1 750,000
5	KNNR 6 d.2 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 500*3,50	m ² m ²	1 750,000	
				RAZEM	1 750,000
6	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/m ² poz.4	m ² m ²	1 750,000	
				RAZEM	1 750,000
7	KNNR 6 d.2 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 500*3,5	m ² m ²	1 750,000	
				RAZEM	1 750,000

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczyk