

## PRZEDMIAR

## BRANŻA DROGOWA

**INWESTOR:** GMINA LEONCIN  
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA INWESTYCJI:** Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gniewniewice Folwarczne gm. Leoncin

**OBIEKT:** Przebudowa drogi cz. dz. nr ewid. 11 w miejscowości Gniewniewice Folwarczne na odcinku od km 0+000 do 0+405 o długości 0,405 km

## Odcinek długości 0,405 km i szer. 3,00 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,00
2	KNR 2-01 0206-04 0214- 03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiemymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp. urobku samochod.samowładowczymi na odległość 2 km- na odcinku budowy do wbudowania w nasyp	m <sup>3</sup>	364,50
3	KNR 2-01 0206-04 0214- 03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3.0m spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m <sup>3</sup>	364,50
4	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 30 cm	m <sup>2</sup>	1215,00
5	KNR 4-01 0108-06 0108- 08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	364,50
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m <sup>2</sup>	1215,00
7	KNR 2-31 0109-03	Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betoniarce RM-2,5Mpa – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	1215,00
8	KNR 2-31 0114-05 0114- 06	Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka optymalna 0/31,5 – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	1215,00
9	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka optymalna 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	1215,00
10	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1215,00
11	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	1215,00
12	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1215,00
13	KNR 2-31 0311-05 0311- 06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	1215,00

**GMINA LEONCIN**  
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3  
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00  
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

**WÓJT GMINY**  
*Adam Mirosław Kratoch*