

PRZEDMIAR zadania pn.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Michałów gm. Leoncin
Odcinek o długości 616 mb, szer. zm. (2,5 m i 4,0 m)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0,616		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2 POBUDOWA						
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Obmiar: 440*4,0+176*2,5	m ²	2 200,00		
3 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Obmiar: 440*4,0+176*2,5	m ²	2 200,00		
4 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm Obmiar: 440*4,0+176*2,5	m ²	2 200,00		
Razem dział: POBUDOWA						
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI						
5 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ² Obmiar: 440*4,0+176*2,5	m ²	2 200,00		
6 d.2	KNNR 6 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Obmiar: 440*4,0+176*2,5	m ²	2 200,00		
7 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 – 0,5 kg/m ² Obmiar: 440*4,0+176*2,5	m ²	2 200,00		
8 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna). Obmiar: 440*4,0+176*2,5	m ²	2 200,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczak