

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LEONCIN

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki - dz. nr ewid. 449

Odcinek długości 150 m.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,15
II ROBOTY ZIEMNE				
2	KNR 2-01 0206-04 0214- 04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 5 km - nadmiar na odkład - ścięcie poboczy	m3	15,00
III PODBUDOWY				
3	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 15 cm wraz z wywozem urobku na odl. 5 km.	m2	294,00
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	778,00
5	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka optymalna 0/31,5- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	294,00
6	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka optymalna 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	763,00
IV NAWIERZCHNIA JEZDNI				

7	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	1 454,00
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2	m2	736,00
9	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min - bit. AC12W jak dla KR-2 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	736,00
10	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1- 0,3kg/m2	m2	718,00
11	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR-2 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	718,00
V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
12	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Utwardzenie poboczy - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - mieszanka optymalna 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	150,00
13	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi -ażurowe 040x0,60m	m2	120,00

GMINA LEONCIN

05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak