

Nazwa Firmy		Kosztorysowanie FORTE 14.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości : Leoncin gm. Leoncin - aglomeracja - koszty kwalifikowane		
Identyfikator kosztorysu: KOSZTORYS INWESTORSKI_BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE LEONCIN		

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2017-07-28 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Sieć wodociągowa w ulicy Szkolnej i w ulicy Widnej		
1.1	Roboty ziemne		
1	KNNR 1 307-3 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu I-II	m3	113,54
2	KNNR 1 201-7 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-II	m3	1 021,89
3	KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV	m2	954,95
4	KNNR 1 208-2 Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV do 4 km	m3	4 541,72
5	KNNR 11 501-5 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m3	300,51
6	KNNR 1 201-7 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-II	m3	908,35
7	KNNR 1 318-3 Zасыpywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.I-III	m3	113,54
8	KNNR 1 214-3 Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 40 cm, kat.gruntu I-II	m3	908,35
1.2	Roboty montażowe - kanalizacja ciśnieniowa		
9	KNNR 4 1009-4 Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm	m	236,50
10	KNNR 4 1009-7 Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 160 mm	m	320,00
11	KNNR 4 1119-3 Hydrant pożarowy nadziemny o średnicy 80 mm	kpl	6,00
12	KNNR 2-19 219-1 [R=0,955] Oznakowanie trasy rurociągu taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową	m	556,50
13	KNNR 4 1610-1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150 mm	próba - 1 odcinek	2,00
14	KNNR 4 1611-1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm	m	556,50
15	KNNR 4 1612-1 Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm	m	556,50
1.3	Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni ulic i dróg		
16	KNNR 6 1301-1	m2	667,80

Naprawy dróg gruntowych - profilowanie			
W1 Przedmiar robót		wyk.dn.2017-07-28	str. 2
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNNR 6 1301-2 Naprawy dróg gruntowych - zagęszczenie	m2	667,80
1.4	Roboty dodatkowe		
18	KNNR 6 0-0 Analiza indywidualna - obsługa geodezyjna - tyczenie, inwentaryzacja	kpl	1,00
19	KNNR 6 0-0 Analiza indywidualna - projekt organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego	kpl	1,00
----- Koniec wydruku -----			

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczyk