

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LEONCIN

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej, ul. Słoneczna w miejscowości Leoncin i Wincentówek

Odcinek długości 905 m.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Wyczenia	Ilość
1	2	3	4	5	6
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	$905,00/1000=$	0,91
II PODBUDOWY					
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (istniejącej podbudowy z tłucznia betonowego)	m ²	$905,00*(5,00+0,10*2)+((12*12-3,14*6^2)*4+1*((12*12)-3,14*6^2)/2+5*(4*6*2+6))=$	5 115,06
III NAWIERZCHNIA JEZDNI					
3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	$905,00*(5,00+0,06*2)+((12*12-3,14*6^2)*4+1*((12*12)-3,14*6^2)/2+5*(4*6*2+6))=$	5 042,66
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	$905,00*(5,00+0,06*2)+((12*12-3,14*6^2)*4+1*((12*12)-3,14*6^2)/2+5*(4*6*2+6))=$	5 042,66
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min - bit. AC11W jak dla KR-2 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	$905,00*(5,00+0,06*2)+((12*12-3,14*6^2)*4+1*((12*12)-3,14*6^2)/2+5*(4*6*2+6))=$	5 042,66
6	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	$905,00*5,00+((12*12-3,14*6^2)*4+1*((12*12)-3,14*6^2)/2+5*(4*6*2+6))=$	4 934,06
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1- 0,3kg/m ²	m ²	$905,00*5,00+((12*12-3,14*6^2)*4+1*((12*12)-3,14*6^2)/2+5*(4*6*2+6))=$	4 934,06
8	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR-2 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	$905,00*5,00+((12*12-3,14*6^2)*4+1*((12*12)-3,14*6^2)/2+5*(4*6*2+6))=$	4 934,06
IV ROBOTY WYKONCZENIOWE					

9	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Utwardzenie poboczy - Nawierzchnia z tłucznią kamiennego - mieszanka optymalna 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	905,00*0,5=	452,50
---	--	---	----	-------------	--------

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

Z up. **WÓJTA GMINY**

Władysław Kowalczyk
Zastępca Wójta Gminy

Podpis