

**PRZEDMIAR**  
**BRANŻA DROGOWA**

**INWESTOR:** GMINA LEONCIN  
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA  
INWESTYCJI:** PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE GMINY LEONCIN

**OBIEKT:** Przebudowa drogi nr. 240214W Nowy Wilków – Górki na odcinku od km 0+000 do 5+170

**Odcinek długości 5,17 km i szer. 4,00 m**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	5,17
<b>2</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Podbudowy</b>		
2 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka optymalna 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	23 552,40
<b>3</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Nawierzchnia jezdni</b>		
3 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	23 552,40
4 d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąco – wyrównawcza asfaltowa – grubość po zagęszczeniu średnio 4 cm, AC 11W dla KR 1-2	m <sup>2</sup>	23 555,40
5 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	23 424,50
6 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm, AC8S dla KR 1-2	m <sup>2</sup>	23 242,50

**WÓJT GMINY**

Adam Mirosław Krawczak