

KZPA. 07A. PN. 7. 2015

PRZEDMIAR

Nazwa i kod wg CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Nazwa Inwestycji : OBRĘB 0014-NOWE GROCHALE, OBRĘB 0026- STARE GROCHALE
Adres inwestycji : Nowe Grochale, Stare Grochale
Inwestor : Gmina Leoncin 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
Adres Inwestora : 05-155 Leoncin ul. Partyzantów 3
Branża : Branża:SANITARNA

Data opracowania : 20.12.2014

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartał 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Wykonawca:

GMINA LEONCIN
Inwestor 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-61-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013276

Data zatw.: 04.08.2015r.

Z up. WÓJTA GMINY

Henryk Mędrzech
Sekretarz Gminy

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		6.00
d.1	0702-01	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.	szt.		6.00
d.1	0702-04	do 0.3 m ² 6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
3	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt.		6.00
d.1	0702-08	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
4	KNNR 6	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m	m		62.60
d.1	0703-01	62.6	m	62.60	
				RAZEM	62.60
5	KNNR 6	Rozebranie barier drogowych stalowych	m		62.60
d.1	0808-07	62.6	m	62.60	
				RAZEM	62.60
6	KNNR 6	Rozebranie słupków do znaków	szt.		6.00
d.1	0808-08	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
2		Roboty ziemne			
7	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		1298.15
d.2	0113-01	1298.15	m ²	1298.15	
				RAZEM	1298.15
8	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za	m ²		1298.15
d.2	0113-02	dalsze 5 cm ponad 15 cm 1298.15	m ²	1298.15	
				RAZEM	1298.15
9	KNNR 1	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki	m ³		3850.00
d.2	0212-01	0.15 - 0.25 m ³ w gr.kat. I-II 3850	m ³	3850.00	
				RAZEM	3850.00
10	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych	m ³		98.00
d.2	0307-01	w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku 98	m ³	98.00	
				RAZEM	98.00
11	KNNR 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi	m ²		2563.00
d.2	0313-01	(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV 2563	m ²	2563.00	
				RAZEM	2563.00
12	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m	m ³		98.00
d.2	0318-01	w gr.kat. I-III 98	m ³	98.00	
				RAZEM	98.00
13	KNNR 1	Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów	m ³		3790.00
d.2	0214-03	objektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II 3790	m ³	3790.00	
				RAZEM	3790.00
3		Naprawa dróg gruntowych			
14	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m ²		846.00
d.3	1301-01	846	m ²	846.00	
				RAZEM	846.00
15	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m ²		846.00
d.3	1301-02	846	m ²	846.00	
				RAZEM	846.00
16	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m ²		412.00
d.3	1301-06	412	m ²	412.00	
				RAZEM	412.00
17	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m ³		176.00
d.3	1301-03	176	m ³	176.00	
				RAZEM	176.00
4		Roboty montażowe			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 4 d.4 1703-03	Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 110 mm	wcin.		1.00
		1	wcin.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNNR 11 d.4 0301-01	Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 90 mm	m		12.00
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
20	KNNR 11 d.4 0301-02	Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm	m		1452.00
		1452	m	1452.00	
				RAZEM	1452.00
21	KNNR 11 d.4 0304-02	Zasuwki żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm	szt.		16.00
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
22	KNNR 11 d.4 0301-03	Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm	m		1080.50
		1080.5	m	1080.50	
				RAZEM	1080.50
23	KNNR 11 d.4 0304-03	Zasuwki żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 100 mm	szt.		5.00
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
24	KNNR 11 d.4 0304-04	Zasuwki żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 150 mm	szt.		6.00
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
25	KNNR 11 d.4 0305-03	Hydranty pożarowe nadziemne na trójniku kołnierzowym o śr. nominalnej 80-100 mm	szt.		16.00
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
26	KNNR 4 d.4 2001-01	Podłoże betonowe kanałów, komór i punktów stałych o gr. do 20 cm	m ³		0.30
		0.3	m ³	0.30	
				RAZEM	0.30
27	KNNR 4 d.4 2001-08	Obetonowanie punktu stałego	m ³		1.60
		1.6	m ³	1.60	
				RAZEM	1.60
28	KNNR 1 d.4 0528-01	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ ciężki; element o rozpiętości 4 m	kpl.		2.00
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00