

# PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

**INWESTOR:** GMINA LEONCIN  
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA  
INWESTYCJI:** PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LEONCIN

**OBIEKT:** Przebudowa drogi gminnej, ul. Zacisze w miejscowości Leoncin

**Odcinek długości 450 m.**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Wyliczenia	Ilość
1	2	3	4	5	6
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	$450,00/1000=$	0,45
<b>II PODBUDOWY</b>					
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (istniejącej podbudowy z tłucznia betonowego)	m <sup>2</sup>	$450,00*(4,50+2*0,20)=$	2 205,00
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka optymalna 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	$450,00*(4,50+2*0,15)=$	2 160,00
<b>III NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>					
4	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>	$450,00*(4,50+2*0,06)=$	2 079,00
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	$450,00*(4,50+2*0,06)=$	2 079,00
6	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min - bit. AC11W jak dla KR-2 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	$450,00*(4,50+2*0,06)=$	2 079,00
7	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	$450,00*4,50=$	2 025,00
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1- 0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	$450,00*4,50=$	2 025,00
9	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR-2 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	$450,00*4,50=$	2 025,00
<b>IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					

10	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Utwardzenie poboczy - Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - mieszanka optymalna 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	450,00*0,50*2=	450,00
----	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------	--------

**GMINA LEONCIN**

05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3  
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00  
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

**WÓJT GMINY**

*Adam Mirosław Krawczyk*