

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LEONCIN

OBIEKT: Przebudowa drogi cz.dz. nr ewid. 33 w miejscowości Nowy Wilków oraz cz. dz. nr. ewid. 468 w miejscowości Wilków Polski na odcinku od km 0+500 do 0+750, od km 0+900 do 1+050, od km 1+300 do 1+600, o łącznej długości 0,700 km

Odcinek długości 0,70 km i szer. 4,50 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,70
2	KNR 2-01 0206-04 0214- 03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiemymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp. urobku samochod.samowładowczymi na odległość 2 km- na odcinku budowy do wbudowania w nasyp	m3	630,00
3	KNR 2-01 0206-04 0214- 03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3.0m spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m3	630,00
4	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 30 cm	m2	3150,00
5	KNR 4-01 0108-06 0108- 08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III	m3	630,00
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	3150,00
7	KNR 2-31 0109-03	Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betoniarce RM-2,5Mpa – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	3150,00
8	KNR 2-31 0114-05 0114- 06	Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka optymalna 0/31,5 – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	3150,00
9	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka optymalna 0/31,5 – warstwa góma o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	3150,00
10	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	3150,00
11	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	3150,00
12	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	3150,00
13	KNR 2-31 0311-05 0311- 06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	3150,00
14	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Utwardzenie poboczy – Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – mieszanka optymalna 0/31,5 – grubość po zagęszczeniu 8 cm – roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	420,00

PRZEDMIAR**BRANŻA DROGOWA**

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LEONCIN

OBIEKT: Przebudowa drogi w miejscowości Nowe Grochale o nr. ew. dz. 320 na odcinku od km 0+000 do 0+380 o łącznej długości 0,38 km

Odcinek długości 0,38 km i szer. 4,00 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,38
2	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa góna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	1 710,00
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	1 710,00
4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	1 710,00
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m ²	m ²	1 710,00
6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	1 710,00

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krauczo

PRZEDMIAR
BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LEONCIN

OBIEKT: Przebudowa drogi w miejscowości Leoncin o nr. ew. dz. 21/13, 21/15 na odcinku od km 0+000 do 0+065 o łącznej długości 0,065 km

Odcinek długości 0,065 km i szer. 4,00 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,065
2	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa góna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	260,00
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	260,00
4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	260,00
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m ²	m ²	260,00
6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	260,00

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczak

PRZEDMIAR
BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LEONCIN

OBIEKT: Przebudowa drogi w miejscowości Leoncin o nr. ew. dz. 185/6 na odcinku od km 0+000 do 0+125 o łącznej długości 0,125 km

Odcinek długości 0,125 km i szer. 4,00 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,125
2	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	500,00
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	500,00
4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	500,00
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m ²	m ²	500,00
6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	500,00

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczak

PRZEDMIAR
BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LEONCIN

OBIEKT: Przebudowa drogi w miejscowości Wilków Polski o nr. ew. dz. 497 na odcinku od km 0+000 do 0+350 o łącznej długości 0,35 km

Odcinek długości 0,35 km i szer. 4,00 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,35
2	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa góma o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	1400,00
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	1400,00
4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1400,00
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	1400,00
6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1400,00

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczak

PRZEDMIAR**BRANŻA DROGOWA**

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LEONCIN

OBIEKT: Przebudowa drogi w miejscowości Wincentówek o nr. ew. dz. 5/8 na odcinku od km 0+000 do 0+180 o łącznej długości 0,18 km

Odcinek długości 0,18 km i szer. 4,00 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,18
2	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	720,00
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	720,00
4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	720,00
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	720,00
6	KNR 2-31 0311-05 0311- 06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	720,00

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczyk