przejście pod drogą przeciskiem w rurze osłonowej stalowej Dz 219x6,7 L=12,00m

Nr D1

włączenie do istniejącej sieci wodociągowej "189"

"B" ZØ100

punkt włączenia projektowanej sieci wodociągowej PVC160 do zaprojektowanej sieci wodociągowej PVC110 w odrębnym opracowaniu

PVC110

przejście pod rowem w rurze osłonowej stalowej Dz 273x7,1 L=12,0m

Nr R2

"A" ZØ150

ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA

PVC160 L=141,3m

HPØ80 ZØ80

PVC160 L=95,2m

"1"

"2"

PVC160 L=33,80m

PVC110 L=51,7m

Łączenie z rys 2

Łączenie z rys 22

Łączenie z rys 26

OZNACZENIA JAK NA RYS. NR 2

REZYGNACJA

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Warszawie
Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sukienna 13
tel./fax 0-22 775 28 34

W odpowiedzi do decyzji z uzgodnienia lokalizacyjnego pisemnego WZMiUW-N/GND412-17/11RR/2011 z dnia 09.02.2011

z up. KIEROWNIK INSPEKTORATU
Tadeusz Kiliś

Długość sieci wodociągowej:

- PVC160 - L = 210,3m
- PVC110 - L = 61,7m

PRACOWNIA PROJEKTOWA"EKOPROJEKT"
06-400 CIECHANÓW,UL.NADRZECZNA 39 tel.fax(0-23)672-40-59

Nazwa obiektu	PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	
Adres obiektu budowlanego	POLESIE STARE, POLESIE NOWE, GM.LEONCIN, POW. NOWODWORSKI	Data: 05.2010 r
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu	Skala 1:500
Projektant	inż. Saturnin Szydlik	Nr rys. 1
Asystent projektanta	inż. Mariusz Milewski	