

Leoncin, dnia 23 września 2013 roku

Do  
Wszyscy Wykonawcy

**WYJAŚNIENIA**  
**treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: KZPA.271.p.n. 8 .2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 12 września 2013 roku na zadanie pn. „Ulica Słoneczna Leoncin – Wincentówek nakładka asfaltowa”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907);zwanej daje uzup. w związku z art. 38 ust. 1 upzp, zawiadamia się , że w dniu 20 września 2013 roku wpłynął do Zamawiającego poniższy wniosek o wyjaśnienie dotyczące w/w przetargu:

**Pytanie 1.** Zgodnie ze sztuką budowlaną poszczególne warstwy konstrukcyjne muszą być wykonywane z uwzględnieniem odsadzek, które wynikają z grubości warstw . Oznacza to, że warstwy dolne muszą mieć większą powierzchnię niż warstwy położone wyżej. Dlaczego w przedmiarze robót warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego (poz. 8), warstwa wiążąca z BA (poz. 11) oraz warstwa ścieralna z BA mają taką samą powierzchnię ?

**Ad 1.** Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni wykonane będą obustronnie w krawężnikach. W związku z powyższym każda warstwa posiada tę samą powierzchnię

**Pytanie 2.** W pozycji 20 rury betonowe do wykonania przepustu posiadają jednostkę miary m<sup>3</sup>?

**Ad 2.** W poz. 20 przedmiaru robót zawarte są metry bieżące rur pod zjazdami średnicy 40 cm.

**Pytanie 3.** W poz. 21 występują 4 ścianki czołowe co oznacza, że do wybudowania są 2 przepusty. Zakładając, że prawidłową jednostką miary w pozycji 20 jest mb (56 mb) średnia długość przepustu wynosi 28 mb ?

**Ad 3.** Tak, z przedmiaru robót wynika, że do wykonania są 2 przepusty po 28 mb.

**Pytanie 4.** Czy zamówienie nie obejmuje wykonania poboczy.

**Ad 4.** Tak, zamówienie nie obejmuje wykonania poboczy. Za to jest plantowanie i humusowanie z obsiewem za krawężnikiem wtopionym.

**Pytanie 5.** Czy Zamawiający umożliwi zamianę uziarnienia mieszanek bitumicznych na 0/16 dla warstwy wiążącej i 0/11 dla warstwy ścieralnej?

**Ad 5.** Zamawiający dopuszcza zamianę uziarnienia mieszanek bitumicznych na 0/16 dla warstwy wiążącej i 0/11 dla warstwy ścieralnej?

**WÓJT GMINY**  
*Adam Mirosław Krauczak*