

<b>Nazwa Firmy</b>		Kosztorysowanie FORTE 14.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
<b>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości : Leoncin gm. Leoncin - aglomeracja - koszty kwalifikowane</b>		
Identyfikator kosztorysu: KOSZTORYS INWESTORSKI_BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE LEONCIN		

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn.2017-07-28 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Sieć wodociągowa w ulicy Szkolnej i w ulicy Widnej</b>		
<b>1.1</b>	<b>Roboty ziemne</b>		
1	KNNR 1 307-3 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu I-II	m3	<b>113,54</b>
2	KNNR 1 201-7 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-II	m3	<b>1 021,89</b>
3	KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV	m2	<b>954,95</b>
4	KNNR 1 208-2 Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV do 4 km	m3	<b>4 541,72</b>
5	KNNR 11 501-5 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m3	<b>300,51</b>
6	KNNR 1 201-7 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-II	m3	<b>908,35</b>
7	KNNR 1 318-3 Zасыpywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.I-III	m3	<b>113,54</b>
8	KNNR 1 214-3 Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 40 cm, kat.gruntu I-II	m3	<b>908,35</b>
<b>1.2</b>	<b>Roboty montażowe - kanalizacja ciśnieniowa</b>		
9	KNNR 4 1009-4 Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm	m	<b>236,50</b>
10	KNNR 4 1009-7 Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 160 mm	m	<b>320,00</b>
11	KNNR 4 1119-3 Hydrant pożarowy nadziemny o średnicy 80 mm	kpl	<b>6,00</b>
12	KNR 2-19 219-1 [R=0,955] Oznakowanie trasy rurociągu taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową	m	<b>556,50</b>
13	KNNR 4 1610-1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150 mm	próba - 1 odcinek	<b>2,00</b>
14	KNNR 4 1611-1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm	m	<b>556,50</b>
15	KNNR 4 1612-1 Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm	m	<b>556,50</b>
<b>1.3</b>	<b>Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni ulic i dróg</b>		
16	KNNR 6 1301-1	m2	<b>667,80</b>

Naprawy dróg gruntowych - profilowanie

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn.2017-07-28

str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNNR 6 1301-2 Naprawy dróg gruntowych - zagęszczenie	m2	<b>667,80</b>
<b>1.4</b>	<b>Roboty dodatkowe</b>		
18	KNNR 6 0-0 Analiza indywidualna - obsługa geodezyjna - tyczenie, inwentaryzacja	kpl	<b>1,00</b>
19	KNNR 6 0-0 Analiza indywidualna - projekt organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego	kpl	<b>1,00</b>
----- Koniec wydruku -----			

**GMINA LEONCIN**  
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3  
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00  
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

**WÓJT GMINY**  
*Adam Mirosław Krauczak*