

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa Firmy | | Kosztorysowanie FORTE 14.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Teofile, Wicentówek, Michałów, Leoncin gm. Leoncin - poza aglomeracją | | |
| Identyfikator kosztorysu: KOSZTORYS INWESTORSKI_BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LEONCIN - POZA AGLOMERACJĄ | | |

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2017-07-28 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|-------------|---|-----------------|----------|
| 11 | Kanalizacja ciśnieniowa - po za aglomeracją - Droga Kościelna | | |
| 11.1 | Roboty ziemne | | |
| 1 | KNNR 1 307-3 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu I-II | m3 | 98,30 |
| 2 | KNNR 1 201-7 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-II | m3 | 884,74 |
| 3 | KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV | m2 | 1 228,80 |
| 4 | KNNR 1 208-2 Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV do 4 km | m3 | 3 932,16 |
| 5 | KNNR 11 501-5 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3 | 264,19 |
| 6 | KNNR 1 603-1 Pompowanie wody z wykopu | godz. | 231,00 |
| 7 | KNNR 1 605-1 Igłofiltrы wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m | szt | 224,00 |
| 8 | KNNR 1 201-7 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-II | m3 | 786,44 |
| 9 | KNNR 6 0-0 Analiza własna - zakup pospółki piaskowo - żwirowej (wymiana gruntu) | m3 | 534,53 |
| 10 | KNNR 1 318-3 Zасыpywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.I-III | m3 | 98,30 |
| 11 | KNNR 1 214-3 Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 40 cm, kat.gruntu I-II | m3 | 884,74 |
| 11.2 | Roboty montażowe - kanalizacja ciśnieniowa | | |
| 12 | KNNR 11 302-1 Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej rury 50 mm | m | 3,50 |
| 13 | KNNR 11 302-1 Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej rury 90 mm | m | 2,00 |
| 14 | KNNR 11 302-2 Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej rury 125 mm | m | 506,50 |
| 15 | KNNR 4 1014-3 | szt | 3,00 |

| Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe o średnicy 125 mm - Trójnik | | | |
|--|---|-------------------|----------|
| W1 Przedmiar robót | | wyk.dn.2017-07-28 | str. 2 |
| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| 16 | KNNR 11 304-2 Zasuwki żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach z PCW i PE o średnicy nominalnej zasuwki 80 mm | szt | 2,00 |
| 17 | KNR 2-19 219-1 [R=0,955] Oznakowanie trasy rurociągu taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową | m | 512,00 |
| 18 | KNNR 4 1610-1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150 mm | próba - 1 odcinek | 3,00 |
| 11.3 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni ulic i dróg | | | |
| 19 | KNNR 6 801-2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne, krotność = 1,33 | m2 | 2 560,00 |
| 20 | KNNR 6 802-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne | m2 | 2 560,00 |
| 21 | KNNR 6 802-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne | m2 | 2 560,00 |
| 22 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km | m3 | 588,80 |
| 23 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km - Krotność 5 | m3 | 588,80 |
| 24 | KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV | m2 | 2 560,00 |
| 25 | KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm - tłuczeń frakcji 0/32 mm | m2 | 2 560,00 |
| 26 | KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2 560,00 |
| 27 | KNNR 6 309-1 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 2 560,00 |
| 11.4 Roboty dodatkowe | | | |
| 28 | KNNR 6 0-0 Analiza indywidualna - obsługa geodezyjna - tyczenie, inwentaryzacja | kpl | 1,00 |
| 29 | KNNR 6 0-0 Analiza indywidualna - projekt organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego | kpl | 1,00 |
| ----- Koniec wydruku ----- | | | |

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczyk